

СОГЛАСОВАННО
ОАО «Топос-19»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «Ковровский
Историко-мемориальный музей»



/ Щербаков И.В. /

/ Монякова О.А. /

Капитальный ремонт общественного здания (здания музея) по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.35 (ул.Володарского, 17.).

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Общестроительные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 52.069 тыс.руб.86коп.

Средства на оплату труда 13.551 тыс.руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2017 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР15-04027-05 (= 29)	Шпаклевка стен за 2 раза к=2 Козп = 2.3000 Кмаш = 2.5000 Кзгп = 2.5000 Кмат = 2.0000 Кт1 = 2.3000 Кт2 = 2.5000	100 м2	3.000000	609.50	1829	9424.00	28272
	1	Затраты труда	чел.-ч.	82.740000			163.57	13533.78
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			193.56	17.42
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.075000			263.70	19.78
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.225000			732.10	164.72
	101-1596	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	26.400000			158.69	4189.42
	101-1757	Ветошь	кг	0.900000			13.36	12.02
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.200000			51758.37	10351.67
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			630		10841
		Сметная прибыль - 0.3700	руб.			292		5014
Итого прямых затрат по смете			руб.	28272	13534	185	83	
						17	0	
Прямые затраты СМР			руб.		1829		28272	
индекс к прямым затратам						15.4576		
в т.ч.								
- основная з/п			руб.		787		13534	
индекс к основной зарплате						17.1970		
- эксплуатация машин и механизмов			руб.		22		185	
индекс к эксплуатации машин						8.4091		
-з/п машинистов			руб.		1		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
индекс к зарплате машинистов							17.0000	
- материалы		руб.				1020		14553
индекс к материалам							14.2676	
Накладные расходы		руб.				630	17.2079	10841
Сметная прибыль		руб.				292	17.1712	5014
Всего :		руб.				2751	16.0403	44127
ВСЕГО:								44127
НДС к СМР					0.1800			7942,86
[14_13_15]								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								52069,86

**ПРОВЕРЕНО
ГУП «ОПНАПБ»**

Составил _____ **Нач. РИРС С. А. Сидорова**
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

